

## **TROŠKOVNIK RADOVA**

**INVESTITOR: ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.  
Adama Reisbera 46 A**

**GRAĐEVINA: „CAGE FOOTBAL“ – NOGOMET U KAVEZU**

**LOKACIJA: OSIJEK, ISTARSKA 1 D,  
SREDNJOŠKOLSKO IGRALIŠTE**

Red. broj	Naziv radova	Jed. mjera	Količina	Jedinič. cijena (bez PDV-a)	Ukupan iznos (bez PDV-a)
1.	Strojni iskop zemlje u dubini 30,00 cm (skidanje humusa) sa odvozom na gradilišni deponij	m <sup>3</sup>	150,00		
2.	Strojno/ručni iskop zemlje za trakaste temelje dimenzije 40/80 cm sa odvozom na gradilišni deponij	m <sup>3</sup>	23,00		
3.	Utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na gradski deponij na udaljenost do 10,00 km sa istresanjem i razastiranjem	m <sup>3</sup>	173,00		
4.	Nasipanje pijeska: - kvarcni pijesak 0-4 3,0 cm debljine - kvarcni pijesak 4-8 3,0 cm debljine - kvarcni pijesak 8-16 5,0 cm debljine - kvarcni pijesak 32-63 19,0 cm debljine	m <sup>3</sup>	150,00		
5.	Postavljanje umjetne trave (kao „Jutagrass“), prema uputama proizvođača. Na kraju se završni sloj-umjetna trava puni sitnim kuglicama gumenog materijala	m <sup>2</sup>	500,00		
6.	Betoniranje temelja betonom C25/30. Armatura B500BxC2 (gore i dolje 3Ø14 mm, bočna armatura +/-2Ø14, vertikalna vilicaØ10mm/25,0 cm/ml A) Beton C25/30 B) Armatura	m <sup>3</sup> kg	30,00 1.500,00		
7.	Izrada i montaža obloga stranica igrališta „blažujkom“ fino obrađenom (crnom), d=24,0 mm u visini 125,0 cm	m <sup>2</sup>	88,00		
8.	Izrada i dobava „kutija“ za podjelu igrališta od „blažujki“ d=24,0 mm finalno obrađenoj (crnom) i gredica 6/8 cm finalno obrađeno i zaštićena lazurnim premazom A) Blažujka 24,0 mm B) Gredice 6/8 cm	m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	45,00 1,00		
9.	Izrada, dobava i ugradnja nosivih stupova zaštitne ograde i mreže visine 4,0 m (4,0 m iznad zemlje + 0,8 m ubetonirano u A.B. temelj). Stupovi se izvode od čeličnih pravokutnih cijevi 60x80x4 mm. Razmak stupova 250,0 cm. Između stupova postavljaju se u 3 reda čelični profili za uzdužno ukrućenje stupova 40x40x4 mm na koje se učvrsti „blažujka“ i žičano pletivo. Po izradi čelična konstrukcija se antikorozivno zaštititi i 2 puta lakira mat lakom u boji po izboru investitora	kg	1.500,00		
10.	Dobava i gradnja žičanog pletiva (armaturne mreže) na izrađenu čeličnu konstrukciju. Po izradi žičano pletivo se	m <sup>2</sup>	210,00		

	antikorozivno zaštititi i 2 puta lakira mat lakom				
11.	Izrada „Malih golova“ dimenzije 1,0x1,30 m u ravnini ograde od blažujke od čeličnih profila 40x40x4 mm zajedno sa gol mrežom. Sve antikorozivno zaštititi i 2 puta bojati lak bojom po izboru investitora	kom	4,00		
12.	Izrada „Velikih golova“ (rukometni) u ravnini ograde dimenzije 1,70x2,40 m od čeličnih profila 60x60x4 mm zajedno sa gol mrežom. Sve antikorozivno zaštititi i 2 puta bojati lak bojom po izboru investitora	kom	2,00		
13.	Izrada i ugradnja vrata za ulaz/izlaz u „kavez“ od čeličnih profila 40x40x4 mm dimenzije 1,20x2,20 m. Parapet od „blažujke“ visine 1,25 m (kao i ograde), a ostalo žičano pletivo (kao i ograde). Sve komplet sa bravom (u ravnini vrata) i okovom. Antikorozivno zaštititi i 2 puta bojati lak bojom po izboru investitora	kom	2,00		
14.	Dobava i ugradba pocinčane čelične trake P25x4 mm, sječimice u podložni beton. Komplet sa svim potrebnim križnim sponicama.	m	85,00		
15.	Dobava i ugradba pocinčane čelične trake P25x4 mm, za spajanje na metalne mase (stupove), komplet sa svim potrebnim križnim sponicama.	m	30,00		
16.	Izrada spoja pocinčane čelične trake i stupa uz izradu mjernog spoja	kom	10,00		
17.	Mjerenje instalacije zaštite od munje i izdavanje protokola i rezultata mjerenja	kom	1,00		
	UKUPNO:				
	PDV:				
	Ukupno s PDV-om				

( Datum)

M.P.

(ime, prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)