
(naziv ponuditelja)

(sjedište i adresa)

(OIB ponuditelja)

_____ 2015. godine
(datum)

TROŠKOVNIK

REKONSTRUKCIJA ČVORIŠTA ZA GRADSKÉ BAZENE NA RC COPACABANA

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

Red. broj	Opis radova	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Rušenje postojećih zidanih okana, sa gornjom i donjom pločom, te odvoz materijala na gradsku deponiju				
	a) RO 5 dim.170x150x215 /dimnjak/ 90X90X160	kom	1,00		
	b) RO A dim.185x155x250	kom	1,00		
	c) RO B /jedan zid+gornja ploča/ dim.1,50x1,50x2,00	kom	1,00		
2.	Razbijanje postojećeg pick-amerom betonskog okna sa gornjom i donjom pločom, te odvoz materijala na gradsku deponiju				
	RO 2 /gornja i donja ploča, te dva zida/ Dim.260x300x300	kom	1,00		
3.	Ručni i strojni iskop zemlje III ktg-radne jame za zasunska, odnosno vodomjerna okna, te odvoz materijala na gradsku deponiju				
	- strojni iskop 80%	m ³	56,00		
	- ručni iskop 20%	m ³	14,00		
4.	Demontaža postojećih čvorišta-lijevano željeznih fazonskih komada (FF komada i zasuna za vodu)	kom	4,00		
5.	Izrada AB zasunskih okana				
	a) beton MB 30 sa dodatkom za vodonepropusnost	m ³	17,50		
	b) oplata	m ²	85,50		
	c) armaturna mreža Q 335	kg	550,00		
6.	Dovođenje raskopanih površina u prvobitno stanje, zatrpavanje prostora oko okana, te nabijanje i uređenje istih materijalom iz iskopa	m ²	70,00		

7.	Demontaža, te vraćanje bet. Elemenata oko okana u prvobitno stanje	m ²	25,00		
8.	Čišćenje i uređenje gradilišta, te odvoz viška materijala	h	4,00		
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:					

B) MONTAŽERSKI RADOVI

1.	Dobava i montaža I.ž. fazonskih komada				
	- T komad DN 300/300	kom	2,00		
	- FF komad DN 350x800	kom	2,00		
	- FF komad DN 300x800	kom	3,00		
	- FF komad DN 300x400	kom	1,00		
	- FF komad DN 150x800	kom	1,00		
2.	Dobava i montaža WAGA priрубnice MULTI/JOINT				
	- DN 350	kom	2,00		
	- DN 300	kom	4,00		
	- DN 150	kom	1,00		
3.	Dobava i montaža zasuna za vodu				
	- Leptirasti zasun DN 350	kom	2,00		
	- Leptirasti zasun DN 300	kom	3,00		
	- EV zasun DN 150	kom	1,00		
4.	Dobava i montaža sitnog spojnog materijala				
	- Vijak M 24x80	kom	280,00		
	- Matica M 24	kom	280,00		
	- Vijak M 20x70	kom	30,00		
	- Matica M 20	kom	30,00		
	- Brtva klingerit # 350	kom	6,00		
	- Brtva klingerit # 300	kom	11,00		
	- Brtva klingerit # 150	kom	4,00		
UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI:					

Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.

REKAPITULACIJA

1. GRAĐEVINSKI RADOVI _____
2. MONTAŽERSKI RADOVI _____
- UKUPNO: _____
- PDV: _____
- SVEUKUPNO: _____

M.P.

(ime, prezime i potpis direktora ili dr. ovlaštene osobe)