

REDNI BROJ	OPIS	MJERNA JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1.	Strojno rušenje postojeće betonske tribine s odvozom materijala na deponiju udaljenosti do 20 km. Stavka obuhvaća rušenje (razbijanje), utovar, odvoz i istovar na deponiju otpadnog materijala te naknadu za deponiranje	m <sup>3</sup>	110,00		
2.	Strojni iskop zemlje "C" kategorije za izradu stepenica tribine s odvozom na deponiju po izboru izvođača	m <sup>3</sup>	349,25		
3.	Dobava i ugradnja kamene mješavine 0/63 mm	m <sup>3</sup>	323,00		
4.	Izrada dvostrane oplata za betoniranje tribina	m <sup>2</sup>	328,00		
5.	Nabava, dobava i ugradnja armaturne mreže B500B	kg	11.520,00		
6.	Nabava, dobava i ugradnja betona C30/37 za izradu tribina. Stavka uključuje potrebnu njegu betona do potpune gotovosti	m <sup>3</sup>	64,00		

Napomena: zbog otežanog pristupa gradilištu većina radova će se morati izvršiti ručnom ugradnjom materijala

M.P.

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis direktora ili dr. c)

ovlaštene osobe)